

第九章 水土保持計畫總工程造价

本基地之水土保持計畫設施工程經費詳如下表所示。

表 9-1 水土保持工程費用表

| | 工程項目 | 單位 | 數量 | 單價(元) | 複價(元) |
|-----|------------------------|----------------|----------|-----------|-----------|
| 1. | 地表物清除 | 式 | 1 | 53,134 | 53,134 |
| 2. | 臨時排水溝 | m | 128 | 300 | 38,400 |
| 3. | 臨時性沉砂池 | 座 | 3 | 50,000 | 150,000 |
| 4. | 臨時土方堆置區 | 處 | 1 | 40,000 | 40,000 |
| 5. | 施工告示牌 | 面 | 1 | 5,000 | 5,000 |
| 6. | 挖方(水土保持整地) | m ³ | 2,114.17 | 60 | 126,850 |
| 7. | 填方(水土保持整地) | m ³ | 910.20 | 100 | 91,020 |
| 8. | 餘土處理 | m ³ | 1,203.97 | 150 | 180,596 |
| 9. | U型溝(60cm×60cm) | m | 238 | 5,500 | 1,309,000 |
| 10. | U型溝(60cm×80cm) | m | 40 | 6,500 | 260,000 |
| 11. | 集水井(100cm×100cm×100cm) | 座 | 8 | 12,000 | 96,000 |
| 12. | 永久性滯洪沉砂池 | m | 1.0 | 3,500,000 | 3,500,000 |
| 13. | 植生面積 | m ² | 850.0 | 200 | 170,000 |
| | 總計 | | | | 6,020,000 |