

## 參、目的事業開發或利用計畫內容概要

### 3-1 土地使用計畫

本計畫範圍內進行大甲溪輸水管第2標統包工程中第二工區A7K+170~A8K+610潛盾段之發進井施工，在施工期間配合發進井施工機具之進出動線及材料堆置進行局部整地，並配置相關臨時性防災措施，並於施工完成後進行完成相關水土保持設施並於地面復舊撒草種植生。有關基地土地使用計畫內容詳圖3-1土地使用計畫圖。

水土保持計畫資訊公開平台